

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
๑	งานซ่อมแซมปรับปรุงห้อง			
๑.๑	ห้องปฏิบัติงานให้คำปรึกษาจิตวิทยาผู้สูงอายุ ชั้น ๑๖			
๑.๑.๑	ติดตั้งผนังเบาโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๒.๘๐ x ๒.๘๐ เมตร ภายนอกบุด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา ๑๒ มม. ฉาบรอยต่อและทาสีอะครีลิค ภายในบุ ด้วยแผ่นซับเสียงและแผ่นอะคูสติกลดการสะท้อนเสียง (วัสดุเฉพาะ) พร้อมติดตั้งประตูไม้อัดพร้อมวงกบ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ เมตร ภายในบุด้วย แผ่นซับเสียงและแผ่นอะคูสติกลดการสะท้อนเสียง จำนวน ๑ ชุด	๗.๕๐ ตรม.	๔,๘๑๕.๐๐	๓๖,๑๑๒.๕๐
๑.๑.๒	ติดตั้งผนังเบาโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๒.๕๐ x ๒.๘๐ เมตร ภายนอกบุด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา ๑๒ มม. ฉาบรอยต่อและทาสีอะครีลิค ภายในบุ ด้วยแผ่นซับเสียงและแผ่นอะคูสติกลดการสะท้อนเสียง (วัสดุเฉพาะ) จำนวน ๒ ชุด	๑๔ ตรม.	๔,๗๐๘.๐๐	๖๕,๙๑๒.๐๐
๑.๑.๓	ติดตั้งผนังเบาโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๒.๘๐ x ๒.๘๐ เมตร บูดด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา ๑๒ มม. ๒ ด้าน ฉาบรอยต่อและทาสีอะครีลิค จำนวน ๑ ชุด	๘ ตรม.	๑,๐๖๙.๐๐	๘,๕๕๒.๐๐
๑.๑.๔	เปลี่ยนฝ้าเพดานใช้โครงเดิมเป็นแผ่นอะคูสติกลดการ สะท้อนเสียง (วัสดุเฉพาะ) ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๒๐ เมตร	๑๐ ตรม.	๔๔๘.๕๐	๔,๔๘๕.๐๐
๑.๒	ห้องหัวหน้า หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ชั้น ๑๕			
๑.๒.๑	ติดตั้งผนังเบาโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๒.๘๐ x ๓.๕๐ เมตร บูดด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา ๘ มม. ๒ ด้าน พร้อมฉาบรอยต่อและทาสีอะครีลิค ตอนบนเป็น ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด	๑๐ ตรม.	๓,๑๐๓.๐๐	๓๑,๐๓๐.๐๐
๑.๒.๒	ติดตั้งผนังเบาโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๒.๘๐ x ๓.๕๐ เมตร บูดด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา ๘ มม. ๒ ด้าน พร้อมฉาบรอยต่อและทาสีอะครีลิค ตอนกลางเป็น ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด	๑๐ ตรม.	๒,๙๙๖.๐๐	๒๙,๙๖๐.๐๐

๑.นายชัยพร อินสุพรรณ

๒.นายเมธี ศุภฤกษ์

๓.นายภาณุพงศ์ เจริรัตน์

.....
 12/5

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
๑.๒.๓	ติดตั้งผนังเบาโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๒.๘๐ x ๓.๕๐ เมตร บุด้วยแผ่นสไมท์บอร์ด หนา ๘ มม. พร้อมฉนวนรอยต่อและทาสีอะคริลิค ตอนกลางเป็น ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๖๐ เมตร และ ติดตั้งประตูบานสวิงกรอบอลูมิเนียมพร้อมวงกบสีขา ตอนบนเป็นกระจกใสเขียว หนา ๖ มม. ตอนล่างเป็นแผ่น ผนังไม้สังเคราะห์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด	๑๐ ตรม.	๓,๔๒๕.๐๐	๓๔,๒๕๐.๐๐
๑.๒.๔	ติดตั้งฝ้าที-บาร์ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีขอบขาว (หนา) พร้อมแผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร หนา ๙ มม	๑๓ ตรม.	๓๓๓.๕๐	๔,๓๓๕.๕๐
๑.๓	ห้องตรวจคลื่นสมอง หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ชั้น ๑๕			
๑.๓.๑	โต๊ะเจาะผนังเพิ่มขนาดประตู พร้อมงานปรับแต่งคอนกรีต พื้นที่ขนาด ๑.๗๐ x ๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตูบานสวิง คู่กรอบอลูมิเนียมสีขา และวงกบอลูมิเนียมตอนบนเป็น กระจกใสเขียว หนา ๖ มม. ตอนล่างเป็นแผ่นผนังไม้ สังเคราะห์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด	๓.๕๐ ตรม.	๘,๕๖๐.๐๐	๒๙,๙๖๐.๐๐
๑.๓.๒	เปลี่ยนช่องแสงบานเกล็ดเป็นช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๐๐ เมตรพร้อมทาสีผนังคอนกรีตตอนล่าง	๑๑ ช่อง	๑,๖๔๕.๐๐	๑๘,๐๘๕.๐๐
๑.๓.๓	ทาสีอะคริลิคผนังเดิม	๒๐ ตรม.	๖๙.๔๕	๑,๓๘๙.๐๐
๒	งานติดตั้งครุภัณฑ์			
๒.๑	ห้องปฏิบัติงานให้คำปรึกษาจิตวิทยาผู้สูงอายุ ชั้น ๑๖			
๒.๑.๑	ติดตั้งฝ้าม่านชนิดรางโค้ง	๓ ชุด	๗,๘๑๑.๐๐	๒๓,๔๓๓.๐๐
๒.๑.๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น/แขวน ได้ฝาเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ระบบไฟ ๒๒๐ Volt ๑ Phase ๕๐ Hz. พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งตามมาตรฐาน อุปกรณ์ส่วนเกินจากมาตรฐาน	๑ เครื่อง	๒๓,๕๐๐.๐๐	๒๓,๕๐๐.๐๐
	- ท่อทองแดงตามมาตรฐานผู้ผลิต หุ้มฉนวนยางดำ หนา ๓/๔ นิ้ว	๔ เมตร	๑,๐๗๐.๐๐	๔,๒๘๐.๐๐
	- สายไฟฟ้า THW ๒-๑x๔ , ๑-๑x๒.๕ ตร.มม. ร้อยท่ออ่อน ขนาด ๑/๒ นิ้ว จากห้องไฟฟ้าถึงสวิตช์ควบคุมเครื่อง ระบายความร้อน (นอกอาคาร) ระยะทางประมาณ	๑๐ เมตร	๔๙.๐๐	๔๙๐.๐๐
	- เซพต์สวิตช์แบบไม่มีฟิวส์ ๑ เฟส ๒๔๐VAC ๓๐AT ชนิดใช้ภายนอกอาคาร	๑ ตัว	๕,๘๔๒.๐๐	๕,๘๔๒.๐๐
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว Class ๘.๕ หุ้มฉนวน หนา ๑/๒ นิ้ว	๑๒ เมตร	๕๔.๐๐	๖๔๘.๐๐

๑.นายชัยพร อินสุพรรณ

๒.นายเมธี ศุภฤกษ์

๓.นายภาณุพงศ์ เจริรัตน์





ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	๑ งาน	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๒.๒	ห้องปฏิบัติงานแพทย์และนักศึกษาแพทย์			
	หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ชั้น ๑๕			
๒.๒.๑	ติดตั้งฝ้าม่านชนิดรางโค้ง	๓ ชุด	๗,๘๑๑.๐๐	๒๓,๔๓๓.๐๐
๒.๒.๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น/แขวน	๑ เครื่อง	๔๕,๕๐๐.๐๐	๔๕,๕๐๐.๐๐
	ได้ฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ ปีเทียม			
	ระบบไฟ ๓๘๐ Volt ๓ Phase ๕๐ Hz.			
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งตามมาตรฐาน			
	อุปกรณ์ส่วนเกินจากมาตรฐาน			
	- สายไฟฟ้า THW ๓-๑x๖ , ๑-๑x๖, ๑-๑x๒.๕ ตร.มม.	๓๐ เมตร	๑๓๘.๐๐	๔,๑๔๐.๐๐
	ร้อยท่ออ่อน ขนาด ๑ นิ้ว จากห้องไฟฟ้าถึงสวิตช์ควบคุม			
	เครื่องระบายความร้อน (นอกอาคาร) ระยะทางประมาณ			
	- เซฟต์สวิตช์แบบไม่มีฟิวส์ ๓ เฟส ๒๔๐VAC ๓๐AT	๑ ตัว	๘,๙๕๕.๐๐	๘,๙๕๕.๐๐
	ชนิดใช้ภายนอกอาคาร			
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาด ๓/๔ นิ้ว Class ๘.๕ หุ้มฉนวน	๘ เมตร	๙๘.๐๐	๗๘๔.๐๐
	หนา ๑/๒ นิ้ว			
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	๑ งาน	๗๑๕.๐๐	๗๑๕.๐๐
๒.๓	ห้องหัวหน้า หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ชั้น ๑๕			
๒.๓.๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น/แขวน	๑ เครื่อง	๒๓,๕๐๐.๐๐	๒๓,๕๐๐.๐๐
	ได้ฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ ปีเทียม			
	ระบบไฟ ๒๒๐ Volt ๑ Phase ๕๐ Hz.			
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งตามมาตรฐาน			
	อุปกรณ์ส่วนเกินจากมาตรฐาน			
	- ท่อทองแดงตามมาตรฐานผู้ผลิต หุ้มฉนวนยางดำ	๑๐ เมตร	๑,๐๗๐.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐
	หนา ๓/๔ นิ้ว			
	- สายไฟฟ้า THW ๒-๑x๔ , ๑-๑x๒.๕ ตร.มม. ร้อยท่ออ่อน	๒๐ เมตร	๔๙.๐๐	๙๘๐.๐๐
	ขนาด ๑/๒ นิ้ว จากห้องไฟฟ้าถึงสวิตช์ควบคุมเครื่อง			
	ระบายความร้อน (นอกอาคาร) ระยะทางประมาณ			
	- เซฟต์สวิตช์แบบไม่มีฟิวส์ ๑ เฟส ๒๔๐VAC ๓๐AT	๑ ตัว	๕,๘๔๒.๐๐	๕,๘๔๒.๐๐
	ชนิดใช้ภายนอกอาคาร			
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว Class ๘.๕ หุ้มฉนวน	๑๒ เมตร	๕๔.๐๐	๖๔๘.๐๐
	หนา ๑/๒ นิ้ว			
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	๑ งาน	๙๕๐.๐๐	๙๕๐.๐๐
	(สิ้นสื้อสิ้นเหินแก้พันบาทถ้วน)		รวมเงิน	๔๔๙,๐๐๐.๐๐

๑.นายชัยพร อินสุพรรณ


๒.นายเมธี ศุภฤกษ์

๓.นายภาณุพงศ์ เจริญรัตน์





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตามรายละเอียดแนบท้าย)		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลกลาง สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๘๓,๗๕๐.๐๐ บาท		
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗		
เป็นเงิน	๔๘๓,๗๕๐.๐๐ บาท	ราคา/หน่วย (ถ้ามี)	- บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
๕.๑	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.พาณิชย์		
๕.๒	ร้าน แอล.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์		
๕.๓	ร้าน เอ็ม วี มาร์เก็ตติ้ง		
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง			
๖.๑ นายชัยพร อินสุพรรณ			
๖.๒ นายศิริชัย งามสมเกล้า			
๖.๓ นายเมธี ศุภฤกษ์			

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
๑	กาวยาแนวป้องกันร้าว (บรรจุ ๑ กิโลกรัม/ถุง)	๘๐ ถุง	๘๒.๐๐	๖,๕๖๐.๐๐
๒	ท่อแท่ง PPR ขนาด ๑๑ มม.	๒๐ ตัว	๖๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
๓	ท่อครอส PPR ขนาด ๒๐ มม.	๒๐ ตัว	๖๕.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐
๔	ท่อครอส PPR ขนาด ๒๕ มม.	๒๐ ตัว	๘๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐
๕	ท่อครอส PPR ขนาด ๓๒ มม.	๒๐ ตัว	๑๒๕.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๖	ข้อต่อสามทางลด PPR ขนาด ๓๒x๒๐ มม.	๒๖ ตัว	๙๐.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐
๗	สแตร์บายูแบนซุบซิงค์ ขนาด ๔" แกน ๑/๒"	๔๐ อัน	๒๘๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐
๘	สแตร์บายูแบนซุบซิงค์ ขนาด ๖" แกน ๕/๘"	๒๐ อัน	๔๔๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐
๙	สแตร์บายูแบนซุบซิงค์ ขนาด ๘" แกน ๕/๘"	๒๐ อัน	๕๘๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐
๑๐	ท่อ PVC ขนาด ๑/๒" ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ มม. ยาว ๔.๐๐ เมตร	๑๕๐ เส้น	๑๖๕.๐๐	๒๔,๗๕๐.๐๐
๑๑	สายน้ำดีถักสแตนเลส ขนาด ๑๘"	๑๐๐ เส้น	๒๕๒.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐
๑๒	ก๊อกลวาลวอยฝักบัว	๑๒๐ ตัว	๕๘๐.๐๐	๖๙,๖๐๐.๐๐
๑๓	ก๊อบอลวาลวทางแดง ขนาด ๑/๒"	๑๒๐ ตัว	๑๖๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐
๑๔	บอลวาลวทองเหลืองทางยาว ขนาด ๑/๒"	๖๐ ตัว	๒๘๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐
๑๕	ฝักบัวอาบน้ำปรับได้ ๓ ระบบ ชนิดสาย PVC	๒๕๐ ชุด	๕๗๐.๐๐	๑๔๒,๕๐๐.๐๐
๑๖	ไม้กึ่งกลม ขนาด ๑" ยาว ๑.๘๐ เมตร	๕๐ ท่อน	๓๘๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐
๑๗	แผ่นยางกันลื่น กว้าง ๑.๒๐ เมตร หนา ๓ มม. (ยาว ๑๐ เมตร/ม้วน)	๒ ม้วน	๑๓,๘๐๐.๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐
๑๘	แปรงทาสี ขนาด ๒"	๓๖ อัน	๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐
๑๙	สีโป้วไม้วูดฟิลเลอร์ (บรรจุ ๑.๕ ลิตร/กระป๋อง)	๑๒ กระป๋อง	๑,๒๘๐.๐๐	๑๕,๓๖๐.๐๐
๒๐	ก๊วยแจลูกบิดประตูชนิดก้านโยก	๒๔ ชุด	๙๘๐.๐๐	๒๓,๕๒๐.๐๐
๒๑	ตะขอห่วงกลม เบอร์ ๑๐ (บรรจุ ๑๔๔ ตัว/กล่อง)	๒๐ กล่อง	๒๕๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๒๒	กระเบื้องเซรามิค สีครีม ขนาด ๑๒"x๑๒" (บรรจุ ๑๑ แผ่น/กล่อง)	๒๐ กล่อง	๔๕๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
๒๓	กระเบื้องเซรามิค สีเทา ขนาด ๑๒"x๑๒" (บรรจุ ๑๑ แผ่น/กล่อง)	๓๐ กล่อง	๔๕๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐
๒๔	ยางอัดมุ้งลวดไฟเบอร์สีเทา (ยาว ๓๐ เมตร/ม้วน)	๒๔ ม้วน	๒๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๒๕	หน้าแปลนเพลาทกลมสแตนเลส ขนาด ๒ ๑/๒"	๑๐ อัน	๒๕๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๒๖	ตะใบแทงเลื่อย ขนาด ๕"	๑๒ อัน	๒๙๐.๐๐	๓,๔๘๐.๐๐
๒๗	หัวต่อโซ่สแตนเลส ขนาด ๘ มม.	๑๒ ตัว	๒๔๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐
๒๘	ดอกโฮลซอเจาะแกรนิตแบบหัวเพชร ขนาด ๖ มม.	๖ ดอก	๓๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐
๒๙	คิ้วขอบกระเบื้องเซรามิค ยาว ๒ เมตร	๑๒ เส้น	๑๒๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
	(สีสันแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)		รวมเงิน	๔๘๓,๗๙๐.๐๐

๑. นายชัยพร อินสุพรรณ

๒. นายศิริชัย งามสมเกล้า

๓. นายเมธี ศุภฤกษ์

.....
 ๑๕๖๗.
 ๑๖๖